

	室名	床	巾木	床高H	扉	障子	壁	柱型	天井	梁型	塗装	天井高H	備考
共通	廊下	合成樹脂床 71.5 粗面仕上	モルタルコテ押エ VE	H=100			モルタルコテ押エ VE		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		木部 鉄部 S.O.P	H=2.785	セグライク、合成樹脂床仕上 W=70
	階段 NO1.NO2	全上	全上				全上		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.	モルタルコテ押エ VE	全上	2.785	手すり、白ラワン、GL、ノスリアップ ステンレス加工 W=35、階段表示板、 廊上壁紙、カーテン、タラップ (NO2 40)
	洗面 便所	24°磁器タイル貼 下地 フォーム付木片	モルタルコテ押エ VE	100			100° 40L貼 (標準色)		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.	モルタルコテ押エ VE	全上	2.400	1階下 配管ボルト内、モルタル貼 タラップ、黒黒木タイル (NO1 階段のみ) 壁名札
	手洗	合成樹脂床 71.5 粗面仕上	モルタルコテ押エ VE	100			モルタルコテ押エ VE		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		全上	2.785	見込40、人研洗= 掃除具入、壁名札
	普通教室	フローリングフロア貼 UC	木製 S.O.P	100			全上		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.	モルタルコテ押エ VE	全上	3.050	生徒用ロッカー、教員用ロッカー、掃除具入、前面塗装、指示板、ビフォーニール 前面塗装 軸掛パイプ、カーテンレール、行幸用塗装、1階のカーテンボックス (ハードナット)、カーテンボックス、2階 タラップ、黒黒木タイル (NO1 階段のみ) 壁名札
	倉庫	モルタルコテ押エ	モルタルコテ押エ	100			モルタルコテ押エ		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.	モルタルコテ押エ	全上		戸棚、壁名札、タムウエーター
	前室 (リフト室)	合成樹脂床 71.5 粗面仕上	モルタルコテ押エ VE	100			モルタルコテ押エ VE		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		全上		
1階	玄関	大洗石タイル貼 下地 フォーム付木片	モルタルコテ押エ VE	100			モルタルコテ押エ VE		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		木部 鉄部 S.O.P	2.865 2.845	指示板、下足箱、カササ、すのこ、同梱品物
	下足箱	モルタルコテ押エ 目地切	モルタルコテ押エ VE	100			全上		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		全上	2.865 2.845	下足入、カササ、すのこ、指示板
	校務員室 受付・事務室	合成樹脂床 71.5 粗面仕上	木製 S.O.P	100			モルタルコテ押エ VE 木部部 フォーム付木片 50P		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		全上	2.785	受付カウンター、流し台、ゴミ箱、吊戸棚、水切棚、物入れ、壁名札
	校務員室 倉庫						流し台付 100° タイル貼 (標準色)		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		全上		
	保健室	フローリングフロア貼 UC	木製 S.O.P	100			モルタルコテ押エ VE		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.	木部 鉄部 S.O.P	全上	2.785	スクリーン、流し台、ゴミ箱、吊戸棚、水切棚、前面塗装、吊り入れ、ガラス、掃除具入、 壁名札
	静養室	全上	全上				モルタルコテ押エ VE		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		全上		カーテンボックス、カーテンレール、押入、壁名札、ガラス、
	通路	合成樹脂床 71.5 粗面仕上	モルタルコテ押エ VE	100			モルタルコテ押エ VE		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		全上	2.785	指示板
	養護教室	フローリングフロア貼 UC	木製 S.O.P	100			モルタルコテ押エ VE		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.	モルタルコテ押エ VE	木部 鉄部 S.O.P	3.050	生徒用ロッカー、教員用ロッカー、掃除具入、前面塗装、前面塗装、指示板、タラップ ビフォーニール、タラップ、カーテンレール、行幸用塗装、黒黒木タイル (ハードナット) 壁名札
	階段下倉庫	モルタルコテ押エ	モルタルコテ押エ	100			モルタルコテ押エ		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		全上		
	前室	合成樹脂床 71.5 粗面仕上	モルタルコテ押エ VE				モルタルコテ押エ VE		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		木部 鉄部 S.O.P	2.785	タムウエーター 戸棚、壁名札
	理科教室	全上	木製 S.O.P	100			全上		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		全上	3.050	上下塗装、指示板、人研洗、戸棚、実験机、カササ、軸掛金物、スクリーン、タラップ、タラップ、タラップ、タラップ、 壁名札、暗黒、カーテンレール
	同室備室	全上	全上				全上		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		全上	3.050	戸棚、人研洗、実験机、実験机、壁名札、カーテンボックス、タラップ、暗黒、掃除具入、 タラップ、暗黒、カーテンレール
2階	教員室 便所	24°磁器タイル貼 下地 フォーム付木片	モルタルコテ押エ VE	100			モルタルコテ押エ VE		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		木部 鉄部 S.O.P	2.400	スクリーン、完全耐水床、タラップ、タラップ、見込40、掃除具入、壁名札
	手洗	合成樹脂床 71.5 粗面仕上	モルタルコテ押エ VE	100			モルタルコテ押エ VE		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		全上	2.785	スクリーン、完全耐水床、タラップ、タラップ、人研洗、壁名札
	床下室	フローリングフロア貼 UC	木製 S.O.P	100			全上		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.	モルタルコテ押エ VE	全上	3.050	流し台、排水、行幸用塗装、指示板、タラップ、壁名札
	床下室 湯沸室	全上	全上				全上		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		全上	3.050	流し台、ゴミ箱、吊戸棚、壁名札
	放送室	ニードルパンチ貼 下地 フォーム付木片	全上				有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		全上	2.400	天袋、ガラス、壁名札
	印刷室	フローリングフロア貼 UC	全上				モルタルコテ押エ VE		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.	モルタルコテ押エ VE	全上	3.050	印刷機、壁名札
	更衣室	全上	全上				全上		有孔 P.B. 911 底目貼 E.P.		全上	3.050	壁名札
	休養室	タミ 一部、フローリングフロア貼 UC	タミ、タミ			</							

屋根	アスファルト防水 (コンクリート金網付) 下地なし。既設コンクリート @ 50mm 金網付。伸縮目地 エラスタイ打込の上 アスファルト 6mm 厚。巾 25mm 間隔 1m 以下。ハチマツト天端 防水モルタルコテ塗り。スラフ下地。スライファ-A @ 25mm 打込
天井	天端 防水モルタルコテ塗り。上り天井。見付面 モルタル刮き引リシシ吹付。底面 ベニヤ製材コンクリート打敷リシシ吹付。
木壁	化粧ベニヤ製材 コンクリート打敷の上 アクリル系リシン吹付 (虫喰吹) 柱型: 化粧ベニヤ製材コンクリート打敷の上 アクリル系リシン吹付 (虫喰吹) 打継目地・タタ目地: シリコン樹脂コーキング 20x20 (99.02 未)
腰壁	化粧ベニヤ製材 コンクリート打敷の上 アクリル系リシン吹付 (虫喰吹) 巾木: モルタル金網付
大土台	砂利敷き @ 40mm 地盤: 建築アロック 200x170x150 (排水工事) 芝居 (値木工事)
タ子樋	原形既設溝 @ 114 (排水)。養生管 黄銅引銅管 @ 125 S.O.P. GL+2100。ツカミ金網。FB-19x3 材主 S.O.P. 2000 黒ルーフドレン @ 100 空型 鋳鉄製 コルダール付
建具	アルミ製ドア 特見 @ 70mm。スチール製サッシ S.O.P. 同窓。④ 建具廻りは特設タタキ。オコル 5 面周施す
リフト配管室屋根	アスファルト防水 (コンクリート金網付) 下地。KS-110 (セルバニタ) 下地: 内タタキ 厚 30。スラフ下地 スライファ-A 厚 25mm 打込
下居室大開口屋根	同上
水回り床	モルタルコテ塗り見付。1/2 スリッパ 磁器タイル。排水タタキ。ハードスライメント 厚 545-304 (6x30)
室外階段	床: 防水モルタルコテ塗り (踏面は上付式) 1/2 スリッパ 磁器タイル 巾木: 防水モルタルコテ塗り (45x100) 壁: コンクリート打敷の上 アクリル系リシン吹付 段下り方向: 壁: モルタルコテ塗り 手摺アルバー: 鋳鉄製 S.O.P
ソノ他	床: 排水タタキ: ハードスライメント 厚 545-304 (6x30) 天中気密性: 磁器タイル 内 50° (セルバ 井型スリッパ) 1 スパン 24 所取付 (各層) 土間コンクリート (床底は フローリングアロック @ 1mm) 防湿ポリエチレンシート 厚 0.15mm (2枚貼付) (1 枚: 巾 3000 (既製品) 入り口部分 高: ワコーリップ H-A-30 (排水工事)

略号	位上の種別
S.O.P	合成樹脂調合ペイント位上
V. E	溶剤形塩化ビニル樹脂系塗料位上
E. P	酢酸ビニル樹脂系エマルジョン塗料位上
A.E.P	合成樹脂系エマルジョン塗料位上
U. C	ポリウレタン樹脂系塗料位上
O. S	オイルステイン位上
O.S.W	オイルステインワックス位上
O.S.V	オイルステインワニス位上
C. L	クリヤーラッカー位上

名称	仮称 寝屋川市立第2小学校新築工事（校舎棟）					
図面名称	仕上表		製図 昭和55年5月			
縮尺			図号番号 No. 8		(80枚の内)	
大阪府寝屋川市土木部建築課			第一分室	第二分室	第三分室	第四分室
			代表者	副代表	監理人	当番