設計概要

工事名称	寝屋川市立点野小学校校舎増築工事						
工事場所	寝屋川市点野212番地						
工事範囲	(1) 建築工事 （渡リ廊下及ビ既存校舎接続工事ヲ含ム） (2) 屋外工事 （排水溝及ビ会所マス設置・既設会所撤去工事・既設排水及コンクリート蓋新設工事・既設渡リ廊下一部撤去工事） (3) 既存校舎防煙シャッター取替改修工事						
用途地域・防火地域	準工業地域 ・ 指定ナシ						
敷地面積	17,388.31 M²						
建築面積	増築建物	539.19 M²	既存建物（校舎）	811.49 M²	合計	1350.68 M²	
床面積	増築建物 M²		既存建物（校舎） M²		合計 M²		坪
1階	509.90		811.49		1321.39		（399.72）
2階	418.65		743.99		1162.64		（351.70）
3階	333.33		721.49		1054.82		（319.08）
4階	333.33		721.49		1054.82		（319.08）
合計	1595.21		2998.46		4593.67		（1389.58）
構造	鉄筋コンクリート造 4階建						
基礎	〃 P.C杭打						
軒高	14,900 m						
最高部高	15,250 m						

外部仕上表

[illegible]	モルタルコテ押エ H=300
壁	モルタル刷毛引アクリル系リシン吹付
屋上	均シモルタル⑦15 アスファルト防水[illegible]（責任施工）、軽量コンクリート⑦50 直押エ、目地アスファルトコンパウンド充填@3000 タテヨコ、FSカバー、防水型マンホール
[illegible]	防水モルタルコテ押エ
[illegible]	防水モルタルコテ押エ （軒裏）ベニヤ型枠コンクリート打放シアクリル系リシン吹付
ルーフドレン	竪型ルーフドレン 100Φ（鋳鉄製コールタール焼付仕上）
[illegible]	硬質塩化ビニール管 100Φ（露出用） 亜鉛鉄板（アエンコウ）#28 OP 養生管ガス管 125Φ（内部コールタール焼付） OP H=2000
犬走り	モルタルコテ押エ 目地切 @900
[illegible]	アルミサッシュ、スチールドア
[illegible]	換気パイプ塩ビ 50Φ（防虫網付） スパン2ケ所
[illegible]	鉄骨 O P
渡廊下（1階） 床	モルタルコテ押エ 目地切
柱・壁・天井	モルタル刷毛引アクリル系リシン吹付
腰	モルタルコテ押エ H=300
屋上	均シモルタル⑦15 アスファルト露出防水4層（責任施工） (株)ダーエム マライプレート防水 責任施工
笠木	防水モルタルコテ押エ
ルーフドレン	横引ルーフドレン100Φ（鋳鉄製コールタール焼付） 竪樋 硬質塩化ビニール管 100Φ 養生管 ガス管 125Φ（内部コールタール焼付） O.P. H=2000
下足室	渡廊下屋上ト合ス
[illegible]	ベニヤ型枠コンクリート打放シ W=300 D=300（以上）
会所	〃 450×450

内部仕上表

階	室名	床	巾木	H	腰	壁		天井	H	備考
1階	普通教室	ブナフローリングブロック⑦15㎜ O.S.W.	米桧 O.P	100	一部 桜ベニヤ⑦6㎜ 底目地貼 O.P	モルタルコテ押エ V.P	（[illegible]）モルタルコテ押エ V.P	[illegible]石膏ボード⑦9㎜ 底目地貼 E.P 一部 石膏ボード⑦9㎜ 〃	3,000	曲面塗板・掲示板・平面塗板・教師用戸棚・生徒用棚・掃除具入・動掛パイプ・室名札・C型カーテンレール・ピクチャーレール（塗板上部取付）
	下足室	モルタルコテ押エ 目地切	モルタルコテ押エ V.P	〃		〃		[illegible]ボード⑦9㎜ 底目地貼 E.P	2,835	下足棚・傘立・スノコ板・排水溝 & 蓋
	ポンプ室	防水モルタルコテ押エ	防水モルタルコテ押エ	〃		ベニヤ型枠コンクリート打放シ		ベニヤ型枠コンクリート打放シ		防水・防臭型マンホール 受水槽（[illegible]） タラップ
2階	普通教室	ブナフローリングブロック⑦15㎜ O.S.W.	米桧 O.P	100	一部 桜ベニヤ⑦6㎜ 底目地貼 O.P	モルタルコテ押エ V.P	（[illegible]）[illegible]	[illegible]石膏ボード⑦9㎜ 底目地貼 E.P 一部 石膏ボード⑦9㎜ 〃	3,000	曲面塗板・掲示板・平面塗板・教師用戸棚・生徒用棚・掃除具入・動掛パイプ・室名札・C型カーテンレール・ピクチャーレール（塗板上部取付） 手スリ
	渡廊下	モルタルコテ押エ ノ上 樹脂系塗床材 ⑦2㎜	モルタルコテ押エ V.P	〃		〃		[illegible]ボード⑦9㎜ 底目地貼 E.P 一部 化粧石膏ボード⑦9㎜	2,885	1階ハ外壁ニ合ス エキスパンションジョイント 2ケ所
3階	普通教室	ブナフローリングブロック⑦15㎜ O.S.W.	米桧 O.P	100	一部 桜ベニヤ⑦6㎜ 底目地貼 O.P	モルコテ押エ V.P	（[illegible]）[illegible]	[illegible]石膏ボード⑦9㎜ 底目地貼 E.P 一部 石膏ボード⑦9㎜ 〃	3,000	曲面塗板・掲示板・平面塗板・教師用戸棚・生徒用棚・掃除具入・動掛パイプ・室名札・C型カーテンレール・ピクチャーレール（塗板上部取付） 手スリ
4階	普通教室	ブナフローリングブロック⑦15㎜ O.S.W.	米桧 O.P	100	一部 桜ベニヤ⑦6㎜ 底目地貼 O.P	モルタルコテ押エ V.P	（[illegible]）[illegible]	[illegible]石膏ボード⑦9㎜ 底目地貼 E.P 一部 石膏ボード⑦9㎜ 〃	3,000	曲面塗板・掲示板・平面塗板・教師用戸棚・生徒用棚・掃除具入・動掛パイプ・室名札・C型カーテンレール・ピクチャーレール（塗板上部取付） 手スリ
	~~家庭科教室~~	~~〃~~	~~〃~~	~~〃~~		~~〃~~		~~木毛板⑦15㎜ 打込ミ~~		~~上ゲ下ゲ塗板・掲示板・ミシン入・三面鏡・棚・調理台・水切棚・[illegible]・室名札・C型カーテンレール 2重・スクリーンBOX・手スリ・掃除具入・動掛パイプ・[illegible]~~
	~~資料室~~	~~〃~~	~~〃~~	~~〃~~	一部 桜ベニヤ⑦6㎜ 底目地貼 O.P	~~〃~~		~~〃~~		
	倉庫	モルタルコテ押エ	モルタルコテ押エ	〃		モルタルコテ押エ	（[illegible]）モルタルコテ押エ	木毛板⑦25㎜ 打込ミ EP吹付		タラップ
共通仕上	廊下	モルタルコテ押エ ノ上 樹脂系塗床材 ⑦2㎜	モルタルコテ押エ V.P	100	一部 桜ベニヤ⑦6㎜ 底目地貼 O.P	モルタルコテ押エ V.P	（[illegible]）モルタルコテ押エ	[illegible]ボード⑦9㎜ 底目地貼 E.P 一部 化粧石膏ボード⑦9㎜ 〃 モルタルコテ押エ パーライト吹付	2,685 （4階は2,745）	天井点検口（450×450 アルミ）
	階段室	〃	〃	〃		〃		[illegible]一部 石膏ボード⑦9㎜ 底目地貼 E.P		階数表示板 [illegible]
	便所	25角磁器モザイクタイル	男女 境界スクリーン下部のみ ステンレス巾木 H=50		100角施釉タイル H=1,800	〃		[illegible]⑦6㎜ 底目地貼 E.P	2400	男女性別札 スクリーン 床排水 床点検口（450×450 アルミ） 1階のみ床下配管ピット 及 防水防臭型床下点検口取付 タラップ
	洗面室	モルタルコテ押エ ノ上 樹脂系塗床材 ⑦2㎜	モルタルコテ押エ V.P	100		〃		石膏ボード⑦9㎜ 底目地貼 E.P	2,685 （4階は2,745）	手洗場・掃除具入（女子側） 足洗場（女子側）

（注） 木製造作家具は OSV 仕上とする。

仕上凡例

OP	油性ペイント
EP	合成樹脂系エマルジョンペイント
VP	ビニール系ペイント
OSV	オイルステンワニス
OSW	オイルステンワックス
CL	クリヤーラッカー

課長	職務	係長	係員

寝屋川市立点野小学校校舎増築工事

仕上表
設計概要

図番 103
縮尺
日付 60.4.18

H.MATSUMOTO [illegible]
松本建築設計事務所
一級建築士登録第55903号 松本 [illegible]