

年度	令和8年度		工 事 番 号				監 査					
局 長	課 長	課 長	課 長	係 長	係 長	設 計	精 算	校 合 検 算				
事 業 種 別				1. 第 期拡張工事 2. 改良工事 3. 受託工事 ④. 施設等整備工事 5. 更正工事 6. その他								
設 計 書												
工 事 所 属 地 名				寝屋川市石津南町地内								
路 線 河 川 名				国道170号外 2 路線								
工 事 名				石津南町地区配水管耐震化工事								

設 計 大 要	ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 100mm L=83.0m 仕切弁設置工 φ 100mm 4箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 2箇所 給水切替工 φ 25mm 1箇所 給水切替工 φ 20mm 4箇所
設 計 金 額	金 32,470,000 円也 (税抜) (消費税及び地方消費税額) (税込) (3,247,000 35,717,000)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							(3,608,735) 14,163,582	Y10001//1
	材料費			式	1	(3,439,284) 4,048,984	(3,439,284) 4,048,984	第1号明細表, AZ0002//1
	土工			式	1	3,871,249	3,871,249	第2号明細表, AZ0003//1
	管工			式	1	(169,451) 1,880,349	(169,451) 1,880,349	第3号明細表, AZ0004//1
	安全費			式	1	4,363,000	4,363,000	第4号明細表, A12345//1
給水管工事							(251,634) 673,694	Y10101//1
	土工			式	1	244,267	244,267	第5号明細表, AZ0103//1
	管工			式	1	(251,634) 429,427	(251,634) 429,427	第6号明細表, AZ0104//1
給水管工事（宅地内 鉛管改修）			φ20 PE	箇所	1	(24,132) 41,947	(24,132) 41,947	第7号明細表, A66666//1
仮設配管工事							(189,638) 2,928,305	Y10201//1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(4,074,139) 17,807,528	
共通仮設費				式	1		2,349,349	
		共通仮設費率計算額		式	1		2,220,000	15,272,187*(12.12%*1.2)*1
		共通仮設費 積上額計		式	1		129,349	
		運搬費		式	1		8,190	
		仮設材等運搬費		式	1		(8,190) 8,190	第13号明細表,A55555//1, 87. 水道実務必修P14、P15
		準備費		式	1		90,117	
		復元測量		式	1		90,117	第11号明細表,A33333//1
		技術管理費		式	1		31,042	
		水圧試験		式	1		31,042	第12号明細表,A44444//1

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		20,156,877	17,807,528+2,349,349
	現場管理費			式	1		6,985,000	6,985,000
		現場管理費率計算額		式	1		6,985,000	17,621,536*(36.04%*1.1)*1
工事原価				式	1		27,141,877	20,156,877+6,985,000
	一般管理費等			式	1		5,328,123	5,328,721-598
		一般管理費率計算額		式	1		5,328,721	26,643,606*(19.96%*1+0.04%)*1
工事価格				式	1		32,470,000	27,141,877+5,328,123
消費税相当額				式	1		3,247,000	32,470,000*10%
本工事費				式	1		35,717,000	32,470,000+3,247,000