

年度	令和7年度	工事 番号		監査							
局長	課長	課長	係長	係長	設計	精算	校合検算				
事業種別			1. 第 期拉張工事 ④ 施設等整備工事			2. 改良工事 5. 更正工事			3. 受託工事 6. その他		
設 計 書											
工事所属地名			寝屋川市石津元町・池田一丁目地内								
路線 河川名			市道緑町石津線外2路線								
工事名			石津元町・池田一丁目地区配水管耐震化工事								

<p style="text-align: center;">設計大要</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">ダクタイル鋳鉄管定置工</td> <td style="width: 20%;">φ250mm</td> <td style="width: 40%;">L=151.1m</td> </tr> <tr> <td>ダクタイル鋳鉄管定置工</td> <td>φ150mm</td> <td>L= 13.6m</td> </tr> <tr> <td>ダクタイル鋳鉄管定置工</td> <td>φ 75mm</td> <td>L= 23.1m</td> </tr> <tr> <td>硬質塩化ビニル管定置工</td> <td>φ 50mm</td> <td>L= 6.4m</td> </tr> <tr> <td>仕切弁設置工</td> <td>φ250mm</td> <td>4箇所</td> </tr> <tr> <td>仕切弁設置工</td> <td>φ150mm</td> <td>2箇所</td> </tr> <tr> <td>仕切弁設置工</td> <td>φ 75mm</td> <td>4箇所</td> </tr> <tr> <td>消火栓設置工</td> <td>φ 75mm</td> <td>1箇所</td> </tr> <tr> <td>給水切替工</td> <td>φ 40mm</td> <td>2箇所</td> </tr> <tr> <td>給水切替工</td> <td>φ 25mm</td> <td>4箇所</td> </tr> <tr> <td>給水切替工</td> <td>φ 20mm</td> <td>5箇所</td> </tr> </table>	ダクタイル鋳鉄管定置工	φ250mm	L=151.1m	ダクタイル鋳鉄管定置工	φ150mm	L= 13.6m	ダクタイル鋳鉄管定置工	φ 75mm	L= 23.1m	硬質塩化ビニル管定置工	φ 50mm	L= 6.4m	仕切弁設置工	φ250mm	4箇所	仕切弁設置工	φ150mm	2箇所	仕切弁設置工	φ 75mm	4箇所	消火栓設置工	φ 75mm	1箇所	給水切替工	φ 40mm	2箇所	給水切替工	φ 25mm	4箇所	給水切替工	φ 20mm	5箇所
ダクタイル鋳鉄管定置工	φ250mm	L=151.1m																																
ダクタイル鋳鉄管定置工	φ150mm	L= 13.6m																																
ダクタイル鋳鉄管定置工	φ 75mm	L= 23.1m																																
硬質塩化ビニル管定置工	φ 50mm	L= 6.4m																																
仕切弁設置工	φ250mm	4箇所																																
仕切弁設置工	φ150mm	2箇所																																
仕切弁設置工	φ 75mm	4箇所																																
消火栓設置工	φ 75mm	1箇所																																
給水切替工	φ 40mm	2箇所																																
給水切替工	φ 25mm	4箇所																																
給水切替工	φ 20mm	5箇所																																
<p style="text-align: center;">設計金額</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">金</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">78,060,000</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">円也</td> <td style="width: 30%; text-align: left;">(税抜)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(7,806,000)</td> <td></td> <td style="text-align: left;">(消費税及び地方消費税額)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">85,866,000</td> <td></td> <td style="text-align: left;">(税込)</td> </tr> </table>	金	78,060,000	円也	(税抜)		(7,806,000)		(消費税及び地方消費税額)		85,866,000		(税込)																					
金	78,060,000	円也	(税抜)																															
	(7,806,000)		(消費税及び地方消費税額)																															
	85,866,000		(税込)																															

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							(13,548,059) 36,025,188	Y10001//1
	材料費			式	1	(13,548,059) 14,574,859	(13,548,059) 14,574,859	第1号明細表, AZ0002//1
	土工			式	1	10,294,389	10,294,389	第2号明細表, AZ0003//1
	管工			式	1	4,405,940	4,405,940	第3号明細表, AZ0004//1
	安全費			式	1	6,750,000	6,750,000	第4号明細表, A12345//1
給水管工事							(1,025,711) 1,876,065	Y10101//1
	土工			式	1	451,598	451,598	第5号明細表, AZ0103//1
	管工			式	1	(1,025,711) 1,424,467	(1,025,711) 1,424,467	第6号明細表, AZ0104//1
仮設配管工事							(1,317,283) 7,981,443	Y10201//1
	材料費		リース期間100日	式	1	(1,291,990) 1,617,990	(1,291,990) 1,617,990	第7号明細表, A22222//1

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
直接工事費				式	1		(16,315,033) 46,555,223	
共通仮設費				式	1		4,642,155	
		共通仮設费率計算額		式	1		4,421,000	37,062,167*(9.94%*1.2)*1
		共通仮設費 積上額計		式	1		221,155	
		運搬費		式	1		43,290	
			仮設材等運搬費	式	1		43,290	第14号明細表, A44444//2, K7. 水道実務必携P14, P15
		準備費		式	1		118,080	
			復元測量	式	1		118,080	第12号明細表, A12345//2
		技術管理費		式	1		59,785	
			水圧試験	式	1		59,785	第13号明細表, A44444//1

