

年度	令和7年度	工事番号		監査									
局長	課長	課長	係長	係長	設計	精算	校合	検算					
事業種別			1. 第 期拡張工事 ④ 施設等整備工事						2. 改良工事 5. 更正工事		3. 受託工事 6. その他		
設 計 書													
工事所属地名				寝屋川市石津南町地内									
路線 河川名				市道緑町石津線外2路線									
工事名				石津南町地区配水管布設替工事									

設 計 大 要	ダクタイル鋳鉄管定置工	φ 250mm	L=229.8m	
	ダクタイル鋳鉄管定置工	φ 100mm	L= 10.8m	
	硬質塩化ビニル管定置工	φ 50mm	L= 9.3m	
	仕切弁設置工	φ 250mm	6箇所	
	仕切弁設置工	φ 100mm	3箇所	
	仕切弁設置工	φ 75mm	3箇所	
	消火栓設置工	φ 75mm	3箇所	
	給水切替工	φ 50mm	4箇所	
	給水切替工	φ 40mm	3箇所	
	給水切替工	φ 25mm	5箇所	
	給水切替工	φ 20mm	21箇所	
	設 計 金 額	金	82,520,000	円也
(		8,252,000	)	(消費税及び地方消費税額)
		90,772,000		(税込)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							(14,570,642) 31,155,361	Y10001//1
	材料費			式	1	(14,570,642) 15,706,242	(14,570,642) 15,706,242	第1号明細表, AZ0002//1
	土工			式	1	6,742,810	6,742,810	第2号明細表, AZ0003//1
	管工			式	1	3,456,309	3,456,309	第3号明細表, AZ0004//1
	安全費			式	1	5,250,000	5,250,000	第4号明細表, A11111//1
給水管工事							(3,834,916) 6,239,790	Y10101//1
	土工			式	1	1,191,581	1,191,581	第5号明細表, AZ0103//1
	管工			式	1	(3,834,916) 5,048,209	(3,834,916) 5,048,209	第6号明細表, AZ0104//1
給水管工事（宅地内鉛管改修）			φ 25 PE	箇所	1	(32,315) 43,818	(32,315) 43,818	第7号明細表, A33333//1
給水管工事（宅地内鉛管改修）			φ 13 HIVP	箇所	8	(1,269) 6,767	(10,152) 54,136	第8号明細表, A44444//1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設配管工事							(2,104,572) 9,938,039	Y10201//1
	材料費			式	1	(2,004,610) 2,592,610	(2,004,610) 2,592,610	第9号明細表, A22222//1 リース期間110日
	土工			式	1	6,044,805	6,044,805	第10号明細表, AZ0203//1
	管工			式	1	(99,962) 1,300,624	(99,962) 1,300,624	第11号明細表, AZ0204//1
消火栓設置工事							(1,192,800) 1,886,352	Y10301//1
	材料費			式	1	(1,192,800) 1,812,660	(1,192,800) 1,812,660	第12号明細表, AZ0302//1
	管工			式	1	73,692	73,692	第13号明細表, AZ0304//1
直接工事費計							(21,745,397) 49,317,496	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(21,745,397) 49,317,496	
共通仮設費				式	1		4,989,577	
	共通仮設費率計算額			式	1		4,548,000	38,444,797*(9.86%*1.2)*1
	共通仮設費 積上額計			式	1		441,577	
		準備費		式	1		354,240	
			復元測量	式	1		354,240	第15号明細表, A66666//1
		技術管理費		式	1		87,337	
			水圧試験	式	1		87,337	第14号明細表, A55555//1
純工事費				式	1		54,307,073	49,317,496+4,989,577
	現場管理費			式	1		15,684,000	15,684,000

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1		15,684,000	43,434,374*(32.83%*1.1)*1
工事原価				式	1		69,991,073	54,307,073+15,684,000
	一般管理費等			式	1		12,528,927	12,535,401-6,474
		一般管理費率計算額		式	1		12,535,401	69,991,073*(17.87%*1+0.04%)*1
工事価格				式	1		82,520,000	69,991,073+12,528,927
消費税相当額				式	1		8,252,000	82,520,000*10%
本工事費				式	1		90,772,000	82,520,000+8,252,000