年度	令和８年度	工　事 番　号		監　査		

局　長	課　長	課　長	係　長	係　長	設　計	精　算	校合検算	

事業種別	１．第　期拡張工事	２．改良工事	３．受託工事	
	④．施設等整備工事	５．更正工事	６．その他	

設　　計　　書

工事所属地名	寝屋川市川勝町・豊野町地内
路線 河川名	国道170号外２路線
工事名	川勝町・豊野町地区配水管耐震化工事

大　阪　府　寝　屋　川　市　上　下　水　道　局

設 計 大 要	ダクタイル鋳鉄管定置工　φ150㎜　L=185.5m 仕切弁設置工　φ150㎜　5箇所 仕切弁設置工　φ 75㎜　2箇所 給水切替工　φ 75㎜　3箇所
設 計 金 額	金　54,050,000　円也　(税抜) (　5,405,000　)　(消費税及び地方消費税額) 59,455,000　(税込)

大 阪 府 寝 屋 川 市 上 下 水 道 局

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							(6,847,049) 22,296,291	Y10001//1
	材料費			式	1	(6,847,049) 7,624,049	(6,847,049) 7,624,049	第1号明細表,AZ0002//1
	土工			式	1	5,690,129	5,690,129	第2号明細表,AZ0003//1
	管工			式	1	2,733,063	2,733,063	第3号明細表,AZ0004//1
	安全費			式	1	6,249,050	6,249,050	第4号明細表,A11111//1
給水管工事							(1,035,120) 1,894,712	Y10101//1
	材料費			式	1	(1,035,120) 1,233,420	(1,035,120) 1,233,420	第5号明細表,AZ0102//1
	土工			式	1	412,381	412,381	第6号明細表,AZ0103//1
	管工			式	1	248,911	248,911	第7号明細表,AZ0104//1
仮設配管工事							(419,660) 6,617,692	Y10201//1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費			リース期間80日	式	1	(419,660) 607,760	(419,660) 607,760	第8号明細表,A22222//1
土工				式	1	5,460,755	5,460,755	第9号明細表,AZ0203//1
管工				式	1	549,177	549,177	第10号明細表,AZ0204//1
直接工事費計							(8,301,829) 30,808,695	

本　工　事　内　訳　書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
直接工事費				式	1		(8,301,829) 30,808,695	
共通仮設費				式	1		3,813,360	
	共通仮設費率計算額			式	1		3,309,000	25,515,427*(10.81%*1.2)*1
	共通仮設費 積上額計			式	1		504,360	
		運搬費		式	1		10,530	
			仮設材運搬費	式	1		10,530	第13号明細表,A55555//1,R7.水道実務必携P14、P15
		準備費		式	1		390,507	
			復元測量	式	1		390,507	第11号明細表,A33333//1
		技術管理費		式	1		103,323	
			水圧試験	式	1		103,323	第12号明細表,A44444//1

本　工　事　内　訳　書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
純工事費				式	1		34,622,055	30,808,695+3,813,360
	現場管理費			式	1		11,030,000	11,030,000
		現場管理費率計算額		式	1		11,030,000	29,328,787*(34.19%*1.1)*1
工事原価				式	1		45,652,055	34,622,055+11,030,000
	一般管理費等			式	1		8,397,945	8,407,882-9,937
		一般管理費率計算額		式	1		8,407,882	44,509,702*(18.85%*1+0.04%)*1
工事価格				式	1		54,050,000	45,652,055+8,397,945
消費税相当額				式	1		5,405,000	54,050,000*10%
本工事費				式	1		59,455,000	54,050,000+5,405,000