

年度	令和8年度	工 事 番 号				監 査					
局 長	課 長	課 長	係 長	係 長	設 計	精 算	校 合 検 算				
事 業 種 別				1. 第 期拡張工事 2. 改良工事 3. 受託工事 ④. 施設等整備工事 5. 更正工事 6. その他							
設 計 書											
工 事 所 属 地 名				寝屋川市楠根北町・高宮栄町地内							
路 線 河 川 名				府道八尾枚方線外1路線							
工 事 名				楠根北町・高宮栄町地区配水管耐震化工事							

設 計 大 要	ダク タイル 鋳鉄管 定置工 仕切弁 設置工 舗装 復旧工 車道 舗装工 切削 オーバーレイ φ 500mm φ 500mm t=10cm t= 5 cm L=115.2m 4箇所 A=197.0㎡ A=454.0㎡
設 計 金 額	金 (156,360,000) 円也 (税抜) (消費税及び地方消費税額) (税込)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							(39,685,136) 79,617,728	Y10001//1
	材料費			式	1	(39,685,136) 40,219,136	(39,685,136) 40,219,136	第1号明細表, AZ0002//1
	土工			式	1	17,699,304	17,699,304	第2号明細表, AZ0003//1
	管工			式	1	12,152,338	12,152,338	第3号明細表, AZ0004//1
	安全費			式	1	9,546,950	9,546,950	第4号明細表, A11111//1
仮設配管工事							(4,987,800) 16,231,670	Y10201//1 リース期間110日
	材料費			式	1	(4,987,800) 5,724,900	(4,987,800) 5,724,900	第5号明細表, A22222//1
	土工			式	1	8,299,891	8,299,891	第6号明細表, AZ0203//1
	管工			式	1	2,206,879	2,206,879	第7号明細表, AZ0204//1
本復旧工事							3,306,901	Y10501//1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(44,672,936) 99,156,299	
共通仮設費				式	1		7,846,585	
		共通仮設費率計算額		式	1		7,550,000	73,739,423*(8.53%*1.2)*1
		共通仮設費 積上額計		式	1		296,585	
		運搬費		式	1		202,380	
			仮設材等運搬費	式	1		39,780	第11号明細表, A55555//1, R7. 水道実務必携P14、15
			貨物自動車による運搬 片道20mまで 往復片道40m以内 20.50t	式	1		162,600	第12号明細表, A66666//1
		準備費		式	1		30,039	
			復元測量	式	1		30,039	第9号明細表, A33333//1
		技術管理費		式	1		64,166	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			水圧試験	式	1		64,166	第10号明細表, A44444//1
純工事費				式	1		107,002,884	99,156,299+7,846,585
	現場管理費			式	1		27,608,000	27,608,000
		現場管理費率計算額		式	1		27,608,000	81,586,008*(30.76%*1.1)*1
工事原価				式	1		134,610,884	107,002,884+27,608,000
	一般管理費等			式	1		21,749,116	21,755,140-6,024
		一般管理費率計算額		式	1		21,755,140	131,530,476*(16.5%*1+0.04%)*1
工事価格				式	1		156,360,000	134,610,884+21,749,116
消費税相当額				式	1		15,636,000	156,360,000*10%
本工事費				式	1		171,996,000	156,360,000+15,636,000