

年度	令和7年度	工事 番号		監 査										
局	長	課	長	課	長	係	長	係	長	設 計	精 算	校 合 検 算		
事 業 種 別				1. 第 期拡張工事 2. 改良工事 3. 受託工事 4. 施設等整備工事 5. 更正工事 6. その他										
設 計 書														
工 事 所 属 地 名				寝屋川市明和一丁目地内										
路 線 河 川 名				市道明和一丁目9号線外2路線										
工 事 名				明和南地区（第1地区）道路築造工事に伴う水道管移設工事										

設 計 大 要	ポリエチレン管定置工 φ 50mm L=29.3m 仕切弁設置工 φ 75mm 1箇所 仕切弁設置工 φ 50mm 1箇所 給水切替工 φ 20mm 2箇所
設 計 金 額	金 5,370,000 円也 (税抜) (537,000) (消費税及び地方消費税額) 5,907,000 (税込)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							(467,490) 2,553,403	Y10001//1
	材料費			式	1	(467,490) 693,590	(467,490) 693,590	第1号明細表, AZ0002//1
	土工			式	1	1,159,608	1,159,608	第2号明細表, AZ0003//1
	管工			式	1	400,205	400,205	第3号明細表, AZ0004//1
	安全費			式	1	300,000	300,000	第4号明細表, A11111//1
給水管工事							(135,952) 197,686	Y10101//1
	土工			式	1	18,096	18,096	第5号明細表, AZ0103//1
	管工			式	1	(135,952) 179,590	(135,952) 179,590	第6号明細表, AZ0104//1
直接工事費計							(603,442) 2,751,089	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(603,442) 2,751,089	
共通仮設費				式	1		402,144	
	共通仮設費率計算額			式	1		391,000	2,449,368*(13.32%*1.2)*1
	共通仮設費 積上額計			式	1		11,144	
		技術管理費		式	1		11,144	
			水圧試験	式	1		11,144	第7号明細表, A22222//1
純工事費				式	1		3,153,233	2,751,089+402,144
	現場管理費			式	1		1,198,000	1,198,000
		現場管理費率計算額		式	1		1,198,000	2,851,512*(38.21%*1.1)*1
工事原価				式	1		4,351,233	3,153,233+1,198,000

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1		1,018,767	1,027,326-8,559
		一般管理費率計算額		式	1		1,027,326	4,351,233*(23.57%*1+0.04%)*1
工事価格				式	1		5,370,000	4,351,233+1,018,767
消費税相当額				式	1		537,000	5,370,000*10%
本工事費				式	1		5,907,000	5,370,000+537,000