

年度	令和7年度	工事番号		監査							
局長	課長	課長	係長	係長	係長	設計	精算	校合	検算		
事業種別			1. 第 期拡張工事 ④ 施設等整備工事						2. 改良工事 5. 更正工事		3. 受託工事 6. その他
設 計 書											
工事所属地名			寝屋川市成田南町外2町地内								
路線 河川名			市道三井が丘中央線外1路線								
工事名			成田南町外2町地区配水管布設替工事								

設 計 大 要	ダクトイル鋳鉄管定置工 φ 300mm L=214. 2m 仕切弁設置工 φ 300mm 2 箇所 仕切弁設置工 φ 150mm 1 箇所 仕切弁設置工 φ 100mm 1 箇所 空気弁設置工 φ 75mm 1 箇所 給水切替工 φ 50mm 1 箇所 給水切替工 φ 40mm 4 箇所 給水切替工 φ 20mm 4 箇所 舗装復旧工 t=10cm A=327. 0m² 車道舗装工 t= 5 cm A=978. 0m²
設 計 金 額	金 74, 790, 000 円也 (税抜) (7, 479, 000) (消費税及び地方消費税額) 82, 269, 000 (税込)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							(15,490,476) 28,003,125	Y10001//1
	材料費			式	1	(15,490,476) 16,238,316	(15,490,476) 16,238,316	第1号明細表, AZ0002//1
	土工			式	1	4,810,855	4,810,855	第2号明細表, AZ0003//1
	管工			式	1	3,308,954	3,308,954	第3号明細表, AZ0004//1
	安全費			式	1	3,645,000	3,645,000	第4号明細表, A11111//1
給水管工事							(1,517,474) 2,248,422	Y10101//1
	土工			式	1	311,300	311,300	第5号明細表, AZ0103//1
	管工			式	1	(1,517,474) 1,937,122	(1,517,474) 1,937,122	第6号明細表, AZ0104//1
給水管工事（宅地内 鉛管改修）			φ 13mm HIVP	箇所	1	(1,269) 6,767	(1,269) 6,767	第7号明細表, A22222//1
仮設配管工事							(2,217,541) 9,145,425	Y10201//1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(2,187,530) 2,653,530	(2,187,530) 2,653,530	第8号明細表, A33333//1 リース期間100日間
	土工			式	1	5,556,968	5,556,968	第9号明細表, AZ0203//1
	管工			式	1	(30,011) 934,927	(30,011) 934,927	第10号明細表, AZ0204//1
本復旧工事							5,164,481	Y10501//1
	土工			式	1	5,164,481	5,164,481	第11号明細表, AZ0503//1
直接工事費計							(19,226,760) 44,568,220	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(19,226,760) 44,568,220	
共通仮設費				式	1		4,396,825	
	共通仮設費率計算額			式	1		4,222,000	34,954,840*(10.07%*1.2)*1
	共通仮設費 積上額計			式	1		174,825	
		運搬費		式	1		7,350	
			運搬費	式	1		7,350	第14号明細表, A66666//1
		準備費		式	1		88,560	
			復元測量	式	1		88,560	第12号明細表, A44444//1
		技術管理費		式	1		78,915	
			水圧試験	式	1		78,915	第13号明細表, A55555//1

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		48,965,045	44,568,220+4,396,825
	現場管理費			式	1		14,355,000	14,355,000
		現場管理費率計算額		式	1		14,355,000	39,351,665*(33.16%*1.1)*1
工事原価				式	1		63,320,045	48,965,045+14,355,000
	一般管理費等			式	1		11,469,955	11,473,592-3,637
		一般管理費率計算額		式	1		11,473,592	63,320,045*(18.08%*1+0.04%)*1
工事価格				式	1		74,790,000	63,320,045+11,469,955
消費税相当額				式	1		7,479,000	74,790,000*10%
本工事費				式	1		82,269,000	74,790,000+7,479,000