| 年度 | 令和８年度 | 工　事<br>番　号 | | 監　査 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 局　長 | 課　長 | 課　長 | 係　長 | 係　長 | 設　計 | 精　算 | 校合検算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| 事業種別 | 1．第　期拡張工事 | 2．改良工事 | ③ 受託工事 | |
|---|---|---|---|---|
| | 4．施設等整備工事 | 5．更正工事 | 6．その他 | |

# 設　　計　　書

| | |
|---|---|
| 工事所属地名 | 寝屋川市香里本通町地内 |
| 路線<br>河川名 | 府道八尾枚方線外１路線 |
| 工事名 | 京阪本線連続立体交差事業に伴う水道管移設工事（その１） |

大阪府寝屋川市上下水道局

| | |
|---|---|
| 設 計 大 要 | ダクタイル鋳鉄管定置工　φ200㎜　L=93.8m<br>ダクタイル鋳鉄管定置工　φ150㎜　L=45.9m<br>仕切弁設置工　φ200㎜　1箇所<br>仕切弁設置工　φ150㎜　4箇所<br>仕切弁設置工　φ100㎜　1箇所<br>仕切弁設置工　φ 75㎜　1箇所<br>消火栓設置工　φ 75㎜　1箇所<br>給水切替工　φ 25㎜　7箇所 |
| 設 計 金 額 | 金　50,150,000　円也　(税抜)<br>(　5,015,000　)　(消費税及び地方消費税額)<br>55,165,000　(税込) |

大 阪 府 寝 屋 川 市 上 下 水 道 局

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事等

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配水管布設工事 | | | | | | | ( 10,678,098 )<br>27,537,098 | Y10001//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | ( 10,678,098 )<br>11,455,498 | ( 10,678,098 )<br>11,455,498 | 第1号明細表, AZ0002//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 8,144,768 | 8,144,768 | 第2号明細表, AZ0003//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 3,743,432 | 3,743,432 | 第3号明細表, AZ0004//1 |
| | 安全費 | | | 式 | 1 | 4,193,400 | 4,193,400 | 第4号明細表, A12345//1 |
| 給水管工事 | | | | | | | ( 512,378 )<br>1,177,420 | Y10101//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 419,452 | 419,452 | 第5号明細表, AZ0103//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | ( 512,378 )<br>757,968 | ( 512,378 )<br>757,968 | 第6号明細表, AZ0104//1 |
| 消火栓設置工事 | | | | | | | ( 345,280 )<br>588,923 | Y10301//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | ( 345,280 )<br>560,100 | ( 345,280 )<br>560,100 | 第7号明細表, AZ0302//1 |

# 直 接 工 事 費 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費　　目 | 工　　種 | 種　　別 | 細別／規格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 管工 | | | 式 | 1 | 28,823 | 28,823 | 第8号明細表,AZ0304//1 |
| 直接工事費計 | | | | | | | ( 11,535,756 )<br>29,303,441 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 本　工　事　内　訳　書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費　　目 | 工　　種 | 種　　別 | 細別／規格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | ( 11,535,756 )<br>29,303,441 | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | 3,097,547 | |
| | 共通仮設費率計算額 | | | 式 | 1 | | 3,027,000 | 22,763,930*(11.08%*1.2)*1 |
| | 共通仮設費 積上額計 | | | 式 | 1 | | 70,547 | |
| | | 運搬費 | | 式 | 1 | | 18,720 | |
| | | | 仮設材等運搬費 | 式 | 1 | | 18,720 | 第10号明細表,A555555//1,R7.水道実務必携P14、P15 |
| | | 技術管理費 | | 式 | 1 | | 51,827 | |
| | | | 水圧試験 | 式 | 1 | | 51,827 | 第9号明細表,A44444//1 |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | 32,400,988 | 29,303,441+3,097,547 |
| | 現場管理費 | | | 式 | 1 | | 9,853,000 | 9,853,000 |

# 本　工　事　内　訳　書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費　　目 | 工　　種 | 種　　別 | 細別／規格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 現場管理費率計算額 | | 式 | 1 | | 9,853,000 | 25,861,477*(34.64%*1.1)*1 |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | 42,253,988 | 32,400,988+9,853,000 |
| | 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | 7,896,012 | 7,898,240-2,228 |
| | | 一般管理費率計算額 | | 式 | 1 | | 7,898,240 | 41,482,355*(19%*1+0.04%)*1 |
| 工事価格 | | | | 式 | 1 | | 50,150,000 | 42,253,988+7,896,012 |
| 消費税相当額 | | | | 式 | 1 | | 5,015,000 | 50,150,000*10% |
| 本工事費 | | | | 式 | 1 | | 55,165,000 | 50,150,000+5,015,000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |