年度	令和８年度	工　事 番　号		監　査		

局　長	課　長	課　長	係　長	係　長	設　計	精　算	校合検算	

事業種別	１．第　期拡張工事	２．改良工事	③．受託工事	
	４．施設等整備工事	５．更正工事	６．その他	

設　　計　　書

工事所属地名	寝屋川市香里本通町地内
路線 河川名	府道八尾枚方線外１路線
工事名	京阪本線連続立体交差事業に伴う水道管移設工事（その４）

大阪府寝屋川市上下水道局

設 計 大 要	ダクタイル鋳鉄管定置工　φ150㎜　L=94.8m ダクタイル鋳鉄管定置工　φ100㎜　L=11.9m 仕切弁設置工　φ150㎜　3箇所 仕切弁設置工　φ100㎜　2箇所 仕切弁設置工　φ 75㎜　1箇所 消火栓設置工　φ 75㎜　1箇所 給水切替工　φ 40㎜　1箇所 給水切替工　φ 25㎜　2箇所 給水切替工　φ 20㎜　4箇所
設 計 金 額	金　18,090,000　円也　(税抜) (　1,809,000　)　(消費税及び地方消費税額) 19,899,000　(税込)

大 阪 府 寝 屋 川 市 上 下 水 道 局

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							(4,326,692) 8,779,084	Y10001//1
	材料費			式	1	(4,326,692) 4,878,292	(4,326,692) 4,878,292	第1号明細表,AZ0002//1
	土工			式	1	2,192,225	2,192,225	第2号明細表,AZ0003//1
	管工			式	1	818,167	818,167	第3号明細表,AZ0004//1
	安全費			式	1	890,400	890,400	第4号明細表,A11111//1
給水管工事							(424,324) 725,565	Y10101//1
	土工			式	1	115,916	115,916	第5号明細表,AZ0103//1
	管工			式	1	(424,324) 609,649	(424,324) 609,649	第6号明細表,AZ0104//1
消火栓設置工事							(362,850) 599,059	Y10301//1
	材料費			式	1	(362,850) 577,670	(362,850) 577,670	第7号明細表,AZ0302//1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	21,389	21,389	第8号明細表,AZ0304//1
直接工事費計							(5,113,866) 10,103,708	

本　工　事　内　訳　書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
直接工事費				式	1		(5,113,866) 10,103,708	
共通仮設費				式	1		1,220,585	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,181,000	7,396,507*(13.32%*1.2)*1
	共通仮設費 積上額計			式	1		39,585	
		技術管理費		式	1		39,585	
			水圧試験	式	1		39,585	第9号明細表,A22222//1
純工事費				式	1		11,324,293	10,103,708+1,220,585
	現場管理費			式	1		3,621,000	3,621,000
		現場管理費率計算額		式	1		3,621,000	8,617,092*(38.21%*1.1)*1
工事原価				式	1		14,945,293	11,324,293+3,621,000

本　工　事　内　訳　書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
	一般管理費等			式	1		3,144,707	3,146,901-2,194
		一般管理費率計算額		式	1		3,146,901	14,795,025*(21.23%*1+0.04%)*1
工事価格				式	1		18,090,000	14,945,293+3,144,707
消費税相当額				式	1		1,809,000	18,090,000*10%
本工事費				式	1		19,899,000	18,090,000+1,809,000