

|              |       |            |   |                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------|-------|------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 年度           | 令和7年度 | 工 事<br>番 号 |   | 監 査                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 局            | 長     | 課          | 長 | 課                                                                  | 長 | 係 | 長 | 係 | 長 | 設 | 計 | 精 | 算 | 校 | 合 | 検 | 算 |  |  |
|              |       |            |   |                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 事 業 種 別      |       |            |   | 1. 第 期拡張工事<br>④ 施設等整備工事<br>2. 改良工事<br>5. 更正工事<br>3. 受託工事<br>6. その他 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 設 計 書        |       |            |   |                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 工 事 所 属 地 名  |       |            |   | 寝屋川市川勝町・秦町地内                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 路 線<br>河 川 名 |       |            |   | 府道枚方交野寝屋川線外1路線                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 工 事 名        |       |            |   | 川勝町・秦町地区配水管布設替工事                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

|         |             |            |                        |               |
|---------|-------------|------------|------------------------|---------------|
| 設 計 大 要 | ダクタイル鋳鉄管定置工 | φ 300mm    | L= 26.2m               |               |
|         | ダクタイル鋳鉄管定置工 | φ 150mm    | L= 26.0m               |               |
|         | ダクタイル鋳鉄管定置工 | φ 75mm     | L= 3.4m                |               |
|         | 仕切弁設置工      | φ 300mm    | 4箇所                    |               |
|         | 仕切弁設置工      | φ 150mm    | 3箇所                    |               |
|         | 仕切弁設置工      | φ 100mm    | 1箇所                    |               |
|         | 仕切弁設置工      | φ 75mm     | 1箇所                    |               |
|         | 給水切替工       | φ 40mm     | 1箇所                    |               |
|         | 舗装復旧工       |            |                        |               |
|         | 切削オーバーレイ    | t=5 cm     | A= 361.0m <sup>2</sup> |               |
|         | 車道舗装工       | t=5 cm     | A= 84.0m <sup>2</sup>  |               |
|         | 乗入舗装工       | t=5 cm     | A= 22.0m <sup>2</sup>  |               |
|         | 歩道舗装工       | t=3 cm     | A= 78.0m <sup>2</sup>  |               |
| 設 計 金 額 | 金           | 74,020,000 | 円也                     | (税抜)          |
|         | (           | 7,402,000  | )                      | (消費税及び地方消費税額) |
|         |             | 81,422,000 |                        | (税込)          |
|         |             |            |                        |               |

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費目      | 工種  | 種別 | 細別／規格    | 単位 | 数量 | 単価                           | 金額                           | 摘要                |
|---------|-----|----|----------|----|----|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 配水管布設工事 |     |    |          |    |    |                              | ( 17,893,918 )<br>35,584,959 | Y10001//1         |
|         | 材料費 |    |          | 式  | 1  | ( 17,893,918 )<br>18,737,618 | ( 17,893,918 )<br>18,737,618 | 第1号明細表, AZ0002//1 |
|         | 土工  |    |          | 式  | 1  | 5,384,908                    | 5,384,908                    | 第2号明細表, AZ0003//1 |
|         | 管工  |    |          | 式  | 1  | 5,342,433                    | 5,342,433                    | 第3号明細表, AZ0004//1 |
|         | 安全費 |    |          | 式  | 1  | 6,120,000                    | 6,120,000                    | 第4号明細表, A11111//1 |
| 給水管工事   |     |    |          |    |    |                              | ( 206,582 )<br>327,129       | Y10101//1         |
|         | 土工  |    |          | 式  | 1  | 49,301                       | 49,301                       | 第5号明細表, AZ0103//1 |
|         | 管工  |    |          | 式  | 1  | ( 206,582 )<br>277,828       | ( 206,582 )<br>277,828       | 第6号明細表, AZ0104//1 |
| 仮設配管工事  |     |    |          |    |    |                              | ( 628,870 )<br>4,374,310     | Y10201//1         |
|         | 材料費 |    | リース期間60日 | 式  | 1  | ( 624,730 )<br>914,730       | ( 624,730 )<br>914,730       | 第7号明細表, A22222//1 |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費目      | 工種  | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価                   | 金額                           | 摘要                 |
|---------|-----|----|-------|----|----|----------------------|------------------------------|--------------------|
|         | 土工  |    |       | 式  | 1  | 2,784,276            | 2,784,276                    | 第8号明細表, AZ0203//1  |
|         | 管工  |    |       | 式  | 1  | ( 4,140<br>675,304 ) | ( 4,140<br>675,304 )         | 第9号明細表, AZ0204//1  |
| 消火栓設置工事 |     |    |       | 式  |    |                      | ( 42,000<br>50,213 )         | Y10301//1          |
|         | 材料費 |    |       | 式  | 1  | ( 42,000<br>42,000 ) | ( 42,000<br>42,000 )         | 第10号明細表, AZ0302//1 |
|         | 管工  |    |       | 式  | 1  | 8,213                | 8,213                        | 第11号明細表, AZ0304//1 |
| 本復旧工事   |     |    |       |    |    |                      | 3,494,225                    | Y10501//1          |
|         | 土工  |    |       | 式  | 1  | 3,494,225            | 3,494,225                    | 第12号明細表, AZ0503//1 |
| 直接工事費計  |     |    |       |    |    |                      | ( 18,771,370<br>43,830,836 ) |                    |
|         |     |    |       |    |    |                      |                              |                    |
|         |     |    |       |    |    |                      |                              |                    |

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目   | 工 種 | 種 別        | 細別／規格                                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額                          | 摘 要                                   |
|-------|-----|------------|-----------------------------------------|----|-----|-----|------------------------------|---------------------------------------|
| 直接工事費 |     |            |                                         | 式  | 1   |     | ( 18,771,370 )<br>43,830,836 |                                       |
| 共通仮設費 |     |            |                                         | 式  | 1   |     | 4,575,027                    |                                       |
|       |     | 共通仮設費率計算額  |                                         | 式  | 1   |     | 4,178,000                    | 34,445,151*(10.11%*1.2)*1             |
|       |     | 共通仮設費 積上額計 |                                         | 式  | 1   |     | 397,027                      |                                       |
|       |     | 運搬費        |                                         | 式  | 1   |     | 171,258                      |                                       |
|       |     |            | 仮設材等運搬費                                 | 式  | 1   |     | 8,658                        | 第15号明細表, A55555//1, R6. 水道実務必携P14、P15 |
|       |     |            | 貨物自動車による運搬<br>片道20kmまで往復/片道20km以上28.50t | 式  | 1   |     | 162,600                      | 第16号明細表, A66666//1                    |
|       |     | 準備費        |                                         | 式  | 1   |     | 206,640                      |                                       |
|       |     |            | 復元測量                                    | 式  | 1   |     | 206,640                      | 第13号明細表, A33333//1                    |
|       |     | 技術管理費      |                                         | 式  | 1   |     | 19,129                       |                                       |

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目    | 工 種    | 種 別       | 細別／規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘 要                           |
|--------|--------|-----------|-------|----|-----|-----|------------|-------------------------------|
|        |        |           | 水圧試験  | 式  | 1   |     | 19,129     | 第14号明細表, A44444//1            |
| 純工事費   |        |           |       | 式  | 1   |     | 48,405,863 | 43,830,836+4,575,027          |
|        | 現場管理費  |           |       | 式  | 1   |     | 14,246,000 | 14,246,000                    |
|        |        | 現場管理費率計算額 |       | 式  | 1   |     | 14,246,000 | 39,020,178*(33.19%*1.1)*1     |
| 工事原価   |        |           |       | 式  | 1   |     | 62,651,863 | 48,405,863+14,246,000         |
|        | 一般管理費等 |           |       | 式  | 1   |     | 11,368,137 | 11,371,313-3,176              |
|        |        | 一般管理費率計算額 |       | 式  | 1   |     | 11,371,313 | 62,651,863*(18.11%*1+0.04%)*1 |
| 工事価格   |        |           |       | 式  | 1   |     | 74,020,000 | 62,651,863+11,368,137         |
| 消費税相当額 |        |           |       | 式  | 1   |     | 7,402,000  | 74,020,000*10%                |
| 本工事費   |        |           |       | 式  | 1   |     | 81,422,000 | 74,020,000+7,402,000          |