

令和 7 年度	所 属 長		担当係長		設 計		検 査	
事 業 種 別	単独事業							
設 計 書								
工 事 所 属 地 名	枚方市出口 7 番地先							
路 線 名 河 川 名	一級河川 淀川							
工 事 名	旧取水施設撤去工事（導水管）							
竣 工 期 限				所 要 日 数				
寝 屋 川 市								

設 計 大 要	
取水施設撤去工事 河川土工 一式 配水施設撤去工 泥吐管撤去 φ 150ミリメートル 39m 導水管撤去 φ 500ミリメートル 206m 押込用鋼管撤去 φ 1000ミリメートル 13m 電線管撤去 φ 80ミリメートル 206m 電線管撤去 φ 200ミリメートル 412m 仮設工 一式 護岸工 一式	
工 事 価 格	137, 131, 000 円
消費税等相当額	13, 713, 100 円
設 計 金 額	150, 844, 100 円

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費						76, 775, 678	
	河川土工					3, 212, 461	
		河川土工	1	式		3, 212, 461	第1号内訳書
	撤去工					2, 514, 503	
		防護柵撤去	1	式		30, 776	第2号内訳書
		構造物撤去	1	式		594, 391	第3号内訳書
		管撤去	1	式		1, 889, 336	第4号内訳書
	運搬処理工					-560, 614	

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		殻運搬処理	1	式		354,060	第5号内訳書
		現場発生品処分	1	式		-914,674	第6号内訳書
	既設管充填工					980,430	
		既設管充填工	1	式		980,430	第7号内訳書
	復旧工					932,605	
		防護柵復旧工	1	式		147,535	第8号内訳書
		構造物復旧工	1	式		785,070	第9号内訳書
	護岸工					5,516,010	

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		根固め工	1	式		5,516,010	第10号内訳書
	仮設工					64,180,283	
		土留・仮締切工	1	式		26,822,543	第11号内訳書
		薬液注入工	1	式		29,953,100	第12号内訳書
		水替工	1	式		2,604,640	第13号内訳書
		交通誘導警備員	1	式		4,800,000	第14号内訳書
直接工事費			1	式		76,775,678	
共通仮設費			1	式		14,191,448	6,976,448 + 7,215,000

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費		1	式		6,976,448	6,976,448
		運搬費	1	式		6,976,448	第15号内訳書
	共通仮設費(率計上)		1	式		7,215,000	$((77,919,678 * 9.26 / 100) - 0) * 1$
純工事費			1	式		90,967,126	$76,775,678 + 14,191,448$
	現場管理費		1	式		26,306,000	$(92,111,126 * 28.56 / 100) * 1$
工事原価			1	式		117,273,126	$90,967,126 + 26,306,000$
	一般管理費等		1	式		19,857,874	$(((((118,417,126 * (16.73 + 0 + 0) / 100) + 47,366.8504))) * 1) - 678) * 1$
工事価格			1	式		137,131,000	$137,131,000 * 1$

本工事費内訳書

[illegible]