

年度	令和7年度	工事 番号		監 査										
局	長	課	長	課	長	係	長	係	長	設 計	精 算	校 合 検 算		
事 業 種 別				1. 第 期拡張工事 ④ 施設等整備工事 2. 改良工事 5. 更正工事 3. 受託工事 6. その他										
設 計 書														
工 事 所 属 地 名				寝屋川市仁和寺本町三丁目地内										
路 線 河 川 名				府道八尾茨木線外1路線										
工 事 名				仁和寺本町三丁目地区配水管布設替工事										

設 計 大 要	ダクティル鑄鉄管定置工 φ 300mm L=200.1m 仕切弁設置工 φ 300mm 8箇所 消火栓設置工 φ 75mm 2箇所 給水切替工 φ 50mm 1箇所 舗装復旧工 車道舗装工 t=20cm A= 20.0m² 歩道舗装工 (機械) t= 3 cm A=675.0m² 歩道舗装工 (人力) t= 3 cm A= 31.0m² 乗入舗装工 t=15cm A=131.0m² 乗入舗装工 t= 5 cm A= 40.0m²
設 計 金 額	金 107,400,000 円也 (税抜) (10,740,000) (消費税及び地方消費税額) 118,140,000 (税込)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							(22,397,037) 47,877,708	Y10001//1
	材料費			式	1	(22,397,037) 23,333,337	(22,397,037) 23,333,337	第1号明細表, AZ0002//1
	土工			式	1	11,466,223	11,466,223	第2号明細表, AZ0003//1
	管工			式	1	6,808,148	6,808,148	第3号明細表, AZ0004//1
	安全費			式	1	6,270,000	6,270,000	第4号明細表, A11111//1
給水管工事							(283,708) 418,376	Y10101//1
	土工			式	1	22,837	22,837	第5号明細表, AZ0103//1
	管工			式	1	(283,708) 395,539	(283,708) 395,539	第6号明細表, AZ0104//1
仮設配管工事							(2,139,116) 10,822,709	Y10201//1
	材料費			式	1	(2,130,660) 2,778,660	(2,130,660) 2,778,660	第7号明細表, A22222//1 リース期間90日

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	6,781,433	6,781,433	第8号明細表, AZ0203//1
	管工			式	1	(8,456) 1,262,616	(8,456) 1,262,616	第9号明細表, AZ0204//1
消火栓設置工事							(858,780) 1,346,322	Y10301//1
	材料費			式	1	(858,780) 1,272,020	(858,780) 1,272,020	第10号明細表, AZ0302//1
	管工			式	1	74,302	74,302	第11号明細表, AZ0304//1
本復旧工事							4,160,640	Y10501//1
	土工			式	1	4,160,640	4,160,640	第12号明細表, AZ0503//1
直接工事費計							(25,678,641) 64,625,755	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(25,678,641) 64,625,755	
共通仮設費				式	1		6,502,565	
	共通仮設費率計算額			式	1		5,737,000	51,786,434*(9.23%*1.2)*1
	共通仮設費 積上額計			式	1		765,565	
		運搬費		式	1		250,129	
			運搬費	式	1		250,129	第13号明細表, A77777//1
		準備費		式	1		442,800	
			復元測量	式	1		442,800	第15号明細表, A99999//1
		技術管理費		式	1		72,636	
			水圧試験	式	1		72,636	第14号明細表, A88888//1

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		71,128,320	64,625,755+6,502,565
	現場管理費			式	1		20,412,000	20,412,000
		現場管理費率計算額		式	1		20,412,000	58,288,999*(31.84%*1.1)*1
工事原価				式	1		91,540,320	71,128,320+20,412,000
	一般管理費等			式	1		15,859,680	15,863,937-4,257
		一般管理費率計算額		式	1		15,863,937	91,540,320*(17.29%*1+0.04%)*1
工事価格				式	1		107,400,000	91,540,320+15,859,680
消費税相当額				式	1		10,740,000	107,400,000*10%
本工事費				式	1		118,140,000	107,400,000+10,740,000