

年度	令和7年度	工 事 番 号		監 査										
局	長	課	長	課	長	係	長	係	長	設 計	精 算	校 合 検 算		
事 業 種 別				1. 第 期拡張工事 ④ 施設等整備工事 2. 改良工事 5. 更正工事 3. 受託工事 6. その他										
設 計 書														
工 事 所 属 地 名				寝屋川市梅が丘一丁目地内										
路 線 河 川 名				市道打上宮前町梅が丘一丁目1号線外1路線										
工 事 名				梅が丘一丁目地区配水管布設替工事										

設 計 大 要	ダクタイ ル 鋳鉄管 定置工 φ 400mm L=172.6m 仕切弁 設置工 φ 400mm 7箇所 仕切弁 設置工 φ 300mm 1箇所 仕切弁 設置工 φ 150mm 1箇所 消火栓 設置工 φ 75mm 2箇所 舗装 復旧工 車道 舗装工 t=10cm A= 874.0m² 歩道 舗装工 t= 3 cm A= 316.0m² 乗入 舗装工 t= 5 cm A= 13.0m² 薄層カラー 舗装工(赤) A= 43.0m²
設 計 金 額	金 (127,560,000) 円也 (税抜) (消費税及び地方消費税額) (税込) 140,316,000

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							(35,801,278) 56,669,301	Y10001//1
	材料費			式	1	(35,801,278) 36,606,078	(35,801,278) 36,606,078	第1号明細表, AZ0002//1
	土工			式	1	8,000,201	8,000,201	第2号明細表, AZ0003//1
	管工			式	1	8,223,022	8,223,022	第3号明細表, AZ0004//1
	安全費			式	1	3,840,000	3,840,000	第4号明細表, A11111//1
仮設配管工事							(6,085,700) 15,737,034	Y10201//1
	材料費			式	1	(6,085,700) 6,904,700	(6,085,700) 6,904,700	第5号明細表, A22222//1 リース期間90日
	土工			式	1	7,394,350	7,394,350	第6号明細表, AZ0203//1
	管工			式	1	1,437,984	1,437,984	第7号明細表, AZ0204//1
消火栓設置工事							(948,780) 1,433,699	Y10301//1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(948,780) 1,362,020	(948,780) 1,362,020	第8号明細表, AZ0302//1
	管工			式	1	71,679	71,679	第9号明細表, AZ0304//1
本復旧工事							6,205,771	Y10501//1
	土工			式	1	6,205,771	6,205,771	第10号明細表, AZ0503//1
直接工事費計							(42,835,758) 80,045,805	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(42,835,758) 80,045,805	
共通仮設費				式	1		6,480,620	
	共通仮設費率計算額			式	1		6,320,000	58,627,926*(8.98%*1.2)*1
	共通仮設費 積上額計			式	1		160,620	
		運搬費		式	1		36,750	
			運搬費	式	1		36,750	第11号明細表, A77777//1
		準備費		式	1		59,040	
			復元測量	式	1		59,040	第12号明細表, A88888//1
		技術管理費		式	1		64,830	
			水圧試験	式	1		64,830	第13号明細表, A99999//1

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		86,526,425	80,045,805+6,480,620
	現場管理費			式	1		22,547,000	22,547,000
		現場管理費率計算額		式	1		22,547,000	65,108,546*(31.48%*1.1)*1
工事原価				式	1		109,073,425	86,526,425+22,547,000
	一般管理費等			式	1		18,486,575	18,487,945-1,370
		一般管理費率計算額		式	1		18,487,945	109,073,425*(16.91%*1+0.04%)*1
工事価格				式	1		127,560,000	109,073,425+18,486,575
消費税相当額				式	1		12,756,000	127,560,000*10%
本工事費				式	1		140,316,000	127,560,000+12,756,000