年度	令和８年度	工　事 番　号		監　査		

局　長	課　長	課　長	係　長	係　長	設　計	精　算	校合検算	

事業種別	１．第　期拡張工事	２．改良工事	３．受託工事	
	④．施設等整備工事	５．更正工事	６．その他	

設　　計　　書

工事所属地名	寝屋川市点野五丁目・仁和寺本町二丁目地内
路線 河川名	私道
工事名	点野五丁目・仁和寺本町二丁目地区配水管耐震化工事

大阪府寝屋川市上下水道局

設 計 大 要	ダクタイル鋳鉄管定置工　φ300㎜　L=156.5m 仕切弁設置工　φ300㎜　3箇所 仕切弁設置工　φ 75㎜　1箇所 舗装復旧工 車道舗装工　t=5cm　A=744.0㎡
設 計 金 額	金　39,000,000　円也　(税抜) (　3,900,000　)　(消費税及び地方消費税額) 42,900,000　(税込)

大 阪 府 寝 屋 川 市 上 下 水 道 局

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							(13,354,069) 20,793,706	Y10001//1
	材料費			式	1	(13,354,069) 13,761,369	(13,354,069) 13,761,369	第1号明細表,AZ0002//1
	土工			式	1	3,475,721	3,475,721	第2号明細表,AZ0003//1
	管工			式	1	2,125,616	2,125,616	第3号明細表,AZ0004//1
	安全費			式	1	1,431,000	1,431,000	第4号明細表,A12345//1
本復旧工事							2,260,640	Y10501//1
	土工			式	1	2,260,640	2,260,640	第5号明細表,AZ0503//1
直接工事費計							(13,354,069) 23,054,346	

本　工　事　内　訳　書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
直接工事費				式	1		(13,354,069) 23,054,346	
共通仮設費				式	1		2,438,368	
	共通仮設費率計算額			式	1		2,282,000	15,829,000*(12.02%*1.2)*1
	共通仮設費 積上額計			式	1		156,368	
		運搬費		式	1		8,190	
			運搬費	式	1		8,190	第8号明細表,A66666//1,R7.水道実務必携P14、15
		準備費		式	1		90,117	
			復元測量	式	1		90,117	第6号明細表,A33333//1
		技術管理費		式	1		58,061	
			水圧試験	式	1		58,061	第7号明細表,A44444//1

本　工　事　内　訳　書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
純工事費				式	1		25,492,714	23,054,346+2,438,368
	現場管理費			式	1		7,213,000	7,213,000
		現場管理費率計算額		式	1		7,213,000	18,267,368*(35.9%*1.1)*1
工事原価				式	1		32,705,714	25,492,714+7,213,000
	一般管理費等			式	1		6,294,286	6,299,635-5,349
		一般管理費率計算額		式	1		6,299,635	32,157,403*(19.55%*1+0.04%)*1
工事価格				式	1		39,000,000	32,705,714+6,294,286
消費税相当額				式	1		3,900,000	39,000,000*10%
本工事費				式	1		42,900,000	39,000,000+3,900,000