

年度	令和7年度	工 事 番 号				監 査					
局 長	課 長	課 長	係 長	係 長	設 計	精 算	校 合 検 算				
事 業 種 別			1. 第 期 拡 張 工 事		2. 改 良 工 事		3. 受 託 工 事				
			④ 施 設 等 整 備 工 事		5. 更 正 工 事		6. そ の 他				
設 計 書											
工 事 所 属 地 名			寝屋川市梅が丘一丁目外2町地内								
路 線 河 川 名			府道枚方富田林泉佐野線外3路線								
工 事 名			梅が丘一丁目外2町地区配水管耐震化工事								

設計大要

ダクタイル鑄鉄管定置工	φ 400mm	L=170.6m
ダクタイル鑄鉄管定置工	φ 150mm	L= 12.9m
仕切弁設置工	φ 400mm	4箇所
仕切弁設置工	φ 150mm	1箇所
仕切弁設置工	φ 100mm	2箇所
仕切弁設置工	φ 75mm	1箇所
消火栓設置工	φ 75mm	1箇所
給水切替工	φ 150mm	2箇所
給水切替工	φ 20mm	1箇所
舗装復旧工		
車道舗装工	t=15cm	A= 52.0m <sup>2</sup>
車道舗装工	t=10cm	A= 632.0m <sup>2</sup>
車道舗装工	t= 5 cm	A= 108.0m <sup>2</sup>
乗入舗装工	t= 5 cm	A= 57.0m <sup>2</sup>
歩道舗装工	t= 3 cm	A= 296.0m <sup>2</sup>

設計金額

金	113,020,000	円也	(税抜)
(	11,302,000	)	(消費税及び地方消費税額)
	124,322,000		(税込)

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事							( 28,006,701 ) 52,714,322	Y10001//1
	材料費			式	1	( 28,006,701 ) 28,700,301	( 28,006,701 ) 28,700,301	第1号明細表, AZ0002//1
	土工			式	1	11,867,141	11,867,141	第2号明細表, AZ0003//1
	管工			式	1	6,227,380	6,227,380	第3号明細表, AZ0004//1
	安全費			式	1	5,919,500	5,919,500	第4号明細表, A11111//1
給水管工事							( 975,039 ) 1,825,573	Y10101//1
	材料費			式	1	( 915,930 ) 1,090,130	( 915,930 ) 1,090,130	第5号明細表, AZ0102//1
	土工			式	1	507,526	507,526	第6号明細表, AZ0103//1
	管工			式	1	( 59,109 ) 227,917	( 59,109 ) 227,917	第7号明細表, AZ0104//1
仮設配管工事							( 3,409,200 ) 7,782,000	Y10201//1



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 32,875,220 ) 70,178,000	
共通仮設費				式	1		6,013,086	
		共通仮設費率計算額		式	1		5,780,000	52,313,245*(9.21%*1.2)*1
		共通仮設費 積上額計		式	1		233,086	
		運搬費		式	1		46,800	
			仮設材等運搬費	式	1		46,800	第14号明細表, A55555//1, R7. 水道実務必携P14、15
		準備費		式	1		118,080	
			復元測量	式	1		118,080	第15号明細表, A88888//1
		技術管理費		式	1		68,206	
			水圧試験	式	1		68,206	第16号明細表, A99999//1

